

ราคา ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.(6 นิ้ว) ความลึกรวม 80 ม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5
 ท่อก่อสร้าง บ้านห้วยคราม หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาวันที่ ๕ มีนาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานเจาะบ่อบาดาล							
	ท่อกรูบ่อพีวีซี ชั้น 13.5 Ø 6"	16	ท่อน	1,915.89	30,654.24	0.00	0.00	30,654.24
	ท่อเจาะร่องกรองน้ำพีวีซี ชั้น13.5 Ø 6"	4	ท่อน	2,005.89	8,023.56	0.00	0.00	8,023.56
	ขุดเจาะแอร์ MARCH 50 พร้อมหัวเจาะ Ø 5"	0.075	ชุด	385,000.00	28,875.00	0.00	0.00	28,875.00
	โคลนวิทยาศาสตร์	15	ถุง	850.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
	โฟมเจาะ	23	ลิตร	600.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
	กรวดกรองน้ำ	4.50	ลบ.ม.	1,500.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	งาน	33,511.00	33,511.00	0.00	0.00	33,511.00
	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	80	เมตร	0.00	0.00	300.00	24,000.00	24,000.00
	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1	รายการ	0.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00
	เทซานบ่อ คสล.ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.60	ลบ.ม.	1,912.93	1,147.76	305.00	183.00	1,330.76
	น้ำยาเชื่อมท่อพีวีซี ขนาด 1000 กรัม	3	กระป๋อง	440.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2	งานติดตั้งท่อสูบน้ำดิบ							
	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 Ø 1 1/2" รวมข้อต่อ	15	ท่อน	107.01	1,605.15	0.00	0.00	1,605.15
	อุปกรณ์ข้อต่อเกลียวนอก - เกลียวใน (40%)	1	งาน	642.06	642.06	0.00	0.00	642.06
	ค่าแรงประกอบ (30%) ของอุปกรณ์	1	งาน	0.00	0.00	192.62	192.62	192.62
3	งานประสานท่อปากบ่อ							
	ท่อส่งน้ำ GS dia 1 1/2"	1	ท่อน	629.91	629.91	0.00	0.00	629.91
	ข้อต่อ GS dia 1 1/2"	3	อัน	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00
	สวิตช์ควบคุมการไหล	1	ชุด	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
	ยูเนียน GS dia 1 1/2"	1	อัน	186.00	186.00	0.00	0.00	186.00
	สวิงเช็ควาล์ว dia 1 1/2"	1	ตัว	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00
	นิปเปิ้ลเหล็กออบสังกะสี dia 1 1/2"	6	อัน	64.00	384.00	0.00	0.00	384.00
	ข้อต่อสามทาง GS dia 1 1/2"	2	อัน	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00
	ประตุน้ำบอลวาล์ว dia 1 1/2"	2	อัน	749.00	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
	ค่าแรงประกอบ (30%) ของวัสดุ	2	อัน	0.00	0.00	1,557.57	3,115.14	3,115.14
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							
	เครื่องสูบน้ำบาดาล submersible กล่องควบคุม	1	เครื่อง	22,500.00	22,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
	ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส							
	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3x1.5 มม ²	70	ม.	43.90	3,073.00	12.00	840.00	3,913.00
	รวมยอดยกไป							208,544.44