

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 1

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ห้วยยูง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

| ลำดับที่ | รายการ                                         | Factor F | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>เป็นเงิน/บาท | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                                 | -        | -                                    | -                              |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                                   | 1.3822   | 279,777.11                           | 386,707.92                     |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                              | -        | -                                    | -                              |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                    | -        | -                                    | -                              |          |
| 5        | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ                       | -        | -                                    | -                              |          |
|          | เงื่อนไข                                       |          |                                      |                                |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%                    |          |                                      |                                |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%                  |          |                                      |                                |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%                     |          |                                      |                                |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%                  |          |                                      |                                |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                 |          |                                      | 386,707.92                     |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) |          |                                      | 386,000                        |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. .... ประธานกรรมการ

(น.ต.น.ช. ชัยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(ว่าที่ ร.ต.น.ต.น.ช. ชัยสวัสดิ์)

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายวิชัย มากสม)

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวิทยาลัยเกษตร(ช่วง กม.0+620 ถึง กม.2+200) หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร ลงหินผุดตลอดสายเกลี่ยแต่งบดทับ จำนวนหินผุน้อยกว่า 790 ลูกบาศก์เมตร ชุดแต่งระบายน้ำตลอดสอง  
และวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

| ลำดับ                          | รายการ                         | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>(บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง          |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------------|------------------|----------|------------------|-------------------|
| 1                              | งานปรับเกลี่ยแต่งผิวทาง        | ตร.ม. | 11,060 | 1.76         | 19,465.60        | 1.3822   | 2.43             | 26,905.35         |
| 2                              | งานดิน - ขุดตัด                | ลบ.ม. | 948    | 21.86        | 20,723.28        | 1.3822   | 30.21            | 28,643.72         |
| 3                              | งานผิวทางหินผุเกลี่ยแต่ง บดทับ | ลบ.ม. | 790    | 283.78       | 224,186.20       | 1.3822   | 392.24           | 309,870.17        |
| 4                              | งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ชั้น 3  |       |        |              |                  |          |                  |                   |
|                                | - ขนาด Ø 0.40 ม.               | ท่อน  | 21     | 733.43       | 15,402.03        | 1.3822   | 1,013.75         | 21,288.69         |
|                                |                                |       |        |              |                  |          |                  |                   |
|                                |                                |       |        |              |                  |          |                  |                   |
| <b>รวม</b>                     |                                |       |        |              |                  |          |                  | <b>386,707.92</b> |
| <b>คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง</b> |                                |       |        |              |                  |          |                  | <b>386,000</b>    |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

279,777.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

0.00

ว่าที่ ร.ต.

(นฤนท ชัยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง