

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ห้วยยูง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2764	456,877.93	583,158.99	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			583,158.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			583,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ

(นายนาท ชัยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์รอบ)

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.

นายนาท ชัยสวัสดิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

อนุมัติ.....

(นายปรีชา ใจเย็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยเวียงทอง - หนองราโพธิ์ หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยู

งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	128.57	18.87	2,426.12	1.2764	24.09	3,096.69
	- ค่าดินตักถมกลับ	ลบ.ม.	129.64	9.31	1,206.95	1.2764	11.88	1,540.55
	รวมค่างาน 2							4,637.24
2	ท่อลอดเหลี่ยม							
2.1	งานคอนกรีต(เปลือยผิว)							
	- คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1.74	2,156.74	3,752.73	1.2764	2,752.86	4,789.98
	- คอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	32.52	2,575.99	83,771.19	1.2764	3,287.99	106,925.55
2.2	งานเหล็กเสริม							
	- RB 6 mm.	กก.	23.08	28.63	660.78	1.2764	36.54	843.42
	- RB 9 mm.	กก.	36.85	27.16	1,000.85	1.2764	34.67	1,277.48
	- DB 12 mm.	กก.	1,837.12	26.63	48,922.51	1.2764	33.99	62,444.69
	- DB 16 mm.	กก.	743.35	26.53	19,721.08	1.2764	33.86	25,171.98
	- RB 25 mm.	กก.	240.86	27.89	6,717.59	1.2764	35.60	8,574.33
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	66.00	37.38	2,467.08	1.2764	47.71	3,148.98
2.3	งานไม้แบบ(3)							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	138.00	490.32	67,664.16	1.2764	625.84	86,366.53
	- ไม้รัดแบบ รัตค้ายัน 1 1/2"x3"	ลบ.ฟ.	41.46	767.29	31,811.84	1.2764	979.37	40,604.64
	- ไม้ค้ายัน Ø 4" - 6"	ท่อน	84.00	135.00	11,340.00	1.2764	172.31	14,474.38
	- ตะปู 3" - 4"	กก.	10.37	33.64	348.85	1.2764	42.94	445.27
	รวมค่างาน 3							355,067.22
3	งานกำแพงปากท่อ							
3.1	งานคอนกรีต(เปลือยผิว)							
	- คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1.40	2,156.74	3,019.44	1.2764	2,752.86	3,854.01
	- คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	11.82	2,504.80	29,606.74	1.2764	3,197.13	37,790.04
3.2	งานเหล็กเสริม							
	- RB 6 mm.	กก.	19.40	28.63	555.42	1.2764	36.54	708.94
	- RB 9 mm.	กก.	66.02	27.61	1,822.81	1.2764	35.24	2,326.64
	- DB 12 mm.	กก.	892.00	26.63	23,753.96	1.2764	33.99	30,319.55
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	24.44	37.38	913.57	1.2764	47.71	1,166.08
3.3	งานไม้แบบ(3)							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	95.00	490.32	46,580.40	1.2764	625.84	59,455.22
	- ไม้รัดแบบ 1 1/2"x3"	ลบ.ฟ.	4.45	767.29	3,414.44	1.2764	979.37	4,358.19
	- ตะปู 3" - 4"	กก.	1.12	33.64	37.68	1.2764	42.94	48.09
	รวมค่างาน 4							140,026.76

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยห้วยคุด หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคุด

งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
4	งานทางเบียง							
	- วัสดุถมทางเบียง	ม.	15.00	405.15	6,077.25	1.2764	517.13	7,757.00
	- วางท่อทางเบียง	ม.	7.00	510.00	3,570.00	1.2764	650.96	4,556.75
	รวมค่างาน 4							12,313.75
5	ดินถมหลังท่อเกลียวเรียบแน่น	ลบ.ม.	180.00	95.24	17,143.20	1.2764	121.56	21,881.58
6	รองพื้นทางลูกรังหลังท่อเกลียวเรียบแน่น	ลบ.ม.	53.00	291.04	15,425.12	1.2764	371.48	19,688.62
7	ผิวทางหินคลุกเกลียวเรียบ	ลบ.ม.	60.00	385.77	23,146.20	1.2764	492.40	29,543.81
รวม								583,158.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

456,877.93

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

0.0000

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

1.2764

ว่าที่ ร.ต.

(นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง