

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกอุ - พุงข้า หมู่ที่ 3

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ห้วยยูง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	1.3822	352,400.41	487,087.85	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,087.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			487,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ
(นายนาท ชัยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประเสริฐ ภิญญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.
(นายนาท ชัยสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

อนุมัติ.....
(นายธนัย มากสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก - ห่งข่า หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	780	1.74	1,357.20	1.3822	2.41	1,875.92
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	0	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	0	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
4	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)บดทับ	ลบ.ม.	292	245.90	71,802.80	1.3822	339.88	99,245.83
5	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	0	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
6	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	32.50	566.29	18,404.43	1.3822	782.73	25,438.60
7	งานไม้แบบ(2)	ตร.ม.	58.50	325.19	19,023.62	1.3822	449.48	26,294.44
8	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	650.00	345.23	224,399.50	1.3822	477.18	310,164.99
9	Expansion Joint	ม.	0	36.00	0.00	1.3822	49.76	0.00
10	Contraction Joint	ม.	65	80.70	5,245.50	1.3822	111.54	7,250.33
11	Longitudinal Joint	ม.	130.00	43.46	5,649.80	1.3822	60.07	7,809.15
12	งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบแน่น	ลบ.ม.	49.92	130.56	6,517.56	1.3822	180.46	9,008.56

รวม 487,087.83
487,000

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 352,400.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

= 0.00

ว่าที่ ร.ต. (นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง