แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางเข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบกห้อง ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณราคาวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	850	ตร.ม.	0.00	0.00	1.71	1,453.50	1,453.50
2	งานรองพื้นทางลูกรัง	180.00	ลบ.ม	243.65	43,857.00	0.00	0.00	43,857.00
3	ทรายหยาบรองพื้น	34.00	ลบ.ม	467.29	15,887.86	99.00	3,366.00	19,253.86
4	งานผิวจราจรคอนกรีต St. 210 kg/cm.^{2}	102.00	ลบ.ม	1,985.99	202,570.98	306.00	31,212.00	233,782.98
5	เหล็กเสริม							
	-WIREMASH ศก. 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	680	ตร.ม.	25.00	17,000.00	5.00	3,400.00	20,400.00
	- เหล็ก DB ศก. 12 มม.	0.00	ตัน	20,093.46	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	- เหล็ก RB ศก. 19 มม.	0.13	ตัน	20,560.75	2,672.90	2,900.00	377.00	3,049.90
6	งานไม้แบบ (2)							
	- แบบข้าง	25.50	ลบ.ฟ.	797.41	20,333.96	0.00	0.00	20,333.96
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	340	ม.	0.00	0.00	21.94	7,459.60	7,459.60
7	งานรอยต่อ							
	ค่ายางหยอด	30	ลิตร	25.00	750.00	0.00	0.00	750.00
	ค่าหยอดยางรอยต่อ	68	ม.	0.00	0.00	13.80	938.40	938.40
8	ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบแน่น	29.20	ลบ.ม.	243.65	7,114.58	0.00	0.00	7,114.58
	รวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							358,393.77