

ใบประมาณราคา

โครงการ ช่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในเขตตำบลห้วยยูง จำนวนไม่น้อยกว่า 140 จุด ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ เขตพื้นที่ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณราคาวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมบาท	ราคา/หน่วย	รวมบาท		
1	ช่อมอุปกรณ์ไฟส่องทาง / จุด								
	1.1 ชุดแผ่นแป้นคอนโทรลภายในโคม	1	ชุด	180.00	180.00	0	0	180.00	
	1.2 สาย THW. 1x4 Sq.mm.	6	ม	15.00	90.00	0	0	90.00	
	1.3 สาย THW. 1x2.5 Sq.mm.	2	ม	10.00	20.00	0	0	20.00	
	1.4 สาย THW. 1x1.5 Sq.mm.	4	ม.	8.00	32.00	0	0	32.00	
	1.5 บัลลัส	2	ตัว	85.00	170.00	0	0	170.00	
	1.6 สตาร์ทเตอร์	2	ตัว	15.00	30.00	0	0	30.00	
	1.7 ขั้วบิดล็อก	4	ตัว	15.00	60.00	0	0	60.00	
	1.8 จู๊ปสตาร์ทเตอร์	2	ตัว	15.00	30.00	0	0	30.00	
	1.9 หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคู่ 1x36 W.	2	หลอด	55.00	110.00	0	0	110.00	
	1.10 ค่าแรงงานประกอบและติดตั้ง	1	จุด	0.00	0.00	250	250	250.00	
	รวมค่างานต่อจุด							972.00	
	จำนวน 140 จุด @ละ 972 บ.							136,080.00	
	รวมต้นทุนค่างาน							136,080.00	

ประมาณราคาโดย.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

ตรวจสอบ.....ผอ.กองช่าง

(นายประเสริฐ ภิญโญ)